

SERSTÓK BYGGISAMTYKT FYRI G2 NEYSTAØKIÐ

Í Syðrugøtu

Við heimild í lögtingslög um býarskipanir og byggisamtyktir frá 21. maí 1954, verða skipaðar hesar reglur fyrir tað øki í Eysturkommunu, ið nevnt er í 1. grein.

§1. ØKI SAMTYKTARINNAR

Stk. 1. Økið, ið serstaka byggisamtyktin er galdandi fyrir, er avmarkað til neystaøkið, sum er G2 øki í Syðrugøtu í Almennu Byggisamtyktini fyrir Eysturkommunu og er á viðfestu kortskjónum 1 til og við 5 í Serstóku Byggisamtyktini, frá mars 2021. G2 neystaøkið er deilt upp í hesi trý øki:

Øki 1, galdandi fyrir matriklar nr. 37, matr. 51, matr. 166, matr. 104a, matr. 151, matr. 69, matr. 266, matr. 34, matr. 141, matr. 265, matr. 18, matr. 66, matr. 165 og matr. 195.

Øki 2, galdandi fyrir matriklar nr. 269, matr. 125, matr. 183, matr. 268, matr. 3b, matr. 139, matr. 2, matr. 28, matr. 132, matr. 122, matr. 267 og matr. 193.

Øki 3, galdandi fyrir matriklul nr. 29

Eisini er serstaka byggisamtyktin galdandi fyrir matriklar í øki 2 og matriklar í øki 3, í sama neystaøki í Syðrugøtu og allar jarðarlutir, sum eftir góðkenning av hesi byggisamtykt verða frábýttir nevndu ognum. Sí kortskjó 1 til og við 5 í Serstóku Byggisamtyktini.

§2. FRÁGREIÐING UM ØKID

Stk. 1. Endamálið við hesi Serstóku Byggisamtykt er at skipa neystabygging og virksemi á G2 økinum í Syðrugøtu.

Stk. 2. Ætlanin er, at neystini í øki 1 verða varðveitt á tann hátt, at allir verandi matriklar verða, sum teir eru í dag og kunnu ikki leggjast saman ella deilast sundur. Um nýggj vitan kemur fram, í sambandi við útgrevstur ella líknandi fornfrøðiligt kanningarárbeiði, kann Eysturkommuna tillaga hesar treytir.

Stk. 3. Neystini liggja í einum G2 øki, sum kunnu brúkast til neyst við nýttum lofti, við nýttum loftið skilst, at byggjast kann uppihalðsrúm, køks-, vesi, og/ella baði-viðurskiftið.

Stk. 4. Umframt neystini við nýttum lofti, er eisini talan um eitt stórt matrikul 37, sum Eysturkommuna eigur. Hetta matrikul er, sum er, fyrir tað mesta ikki bygt,. Tó hava neyst staðið á hesum matrikli,fyrr. Ein sjónlig grund stendur inni á hesum matrikli norðast á matriklínunum nr. 37.

Stk. 5. Nýtslan á matrikul 37 er serliga ætlað til fjölbroytt virksemi, sum hefur við neystini at gera, uppihald í sambandi við hesi og trivnað, sum er knýtt á neystum, ymiskum bátavirksemi og havinum.

Stk. 6. . Fyrir viðurskifti, sum ikki eru regularaði í hesi serstóku byggisamtykt, eru ásetingarnar í almennu byggisamtyktin fyrir Eysturkommunu galdandi.

Stk. 7. Matrikul 37, sum er stóra matrikulið í G2 neystaøkinum í Syðrugøtu, er trivnaðarøki burturav. Hetta økið verður brúkt til ymiskt, sum Eysturkommuna gevur loyvið til. Eisini kann Eysturkommuna geva fyribilsloyvi, at brúka hetta økið til onnur endamál í styrtti tíðarskeið, t.d. á eina til tvær vikur.

Stk. 8. Matrikul 37 kann eisini nýtast til onnur endamál, um Eysturkommuna metir, at hetta styrkir heildarmyndina av neysta- og trivanðarókinum. T.d. kann Eysturkommuna loyva at gera smærri byggingar, so sum pottar til dipping, hitarúm, verjuveggir til umklæðing, timburgólv til uppihald, sölupláss og tilíkt.

§3. NÝTSLA ÓKISINS

Stk. 1.

Ókið kann nýtast sum neystaókið við nýttum lofti. Eigarin av neystinum ber allar útreiðslur í samband við íbinding í kommunalar leiðingar. Neystini kunnu ikki nýtast til bústað ella leigubústað.

Eisini kann annað virksemi verða, sum er í umhvørvisflokki 1 fyrir Eysturkommunu. Eysturkommuna skal í hvørjum einstökum föri flokka virksemi, ið ætlanin er at hava í G2 neystaókinum.

Stk 2. Eisini er möguligt at hýsa minni virksemi, ið eru flokkað í umhvørvisflokki 1 í Umhvørvisflokking fyrir Eysturkommunu, samtykt av býráðnum 05. novembur 2012, har tað verður mett ráðiligt av býráðnum.

Stk.3. Hetta virksemið skal avmarkast soleiðis, at tað ikki førir við sær nakra ferðslu við stórra akförum og ferðslu frá starvsfólkí ella viðskiftafólkí til og frá ókinum, sum vil órógva meira enn umhvørvisflokking 1. Um ein neyy kanning verður gjørd fyrir virksemi og möguliga tillagingar verða gjørdar, soleiðis, at virksemi kann tillagast ókinum, kann Eysturkommuna loyva umhvørvisflokking 2 fyrir virksemi, sum er tiðaravmarkað.

§4. BYGGING, STØDD, STAÐSETING

4.1. Byggistig má í mesta lagi verða 1,0.

4.2. Neyst í óki 1 skulu hava mön og hava takhall millum 25 og 45 gr.

4.3. Á hvørjum grundóki kann byggjast eitt neyst, sum eisini kann hava nýtt loft, sum tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð ella brúkast sum fastur bústaður.

4.4. Mest loyvdu hæddir er 5 metur fyrir hesar matriklar í óki 1: Matr. nr 51, matr. nr. 166, matr. nr. 104a, matr. nr. 151, matr. nr. 69, matr. nr. 165 og matr. nr. 195. Sí kortskjal 1 og 5 í Serstóku Byggisamtyktini við hæddarásetingum.

4.5. Mest loyvdu hæddir er 6 metur fyrir hesar matriklar í óki 1: matr. nr. 37, matr.nr. 266, matr. nr. 34, matr. nr. 141, matr. nr. 265, matr. nr. 18, matr. nr. 66. Sí kortskjal 1 og 5 í Serstóku Byggisamtyktini við hæddarásetingum.

4.6. Mest loyvda hædd fyrir ókið 2 er 7 metur. Sí kortskjal 1 og 5 í Serstóku Byggisamtyktini við hæddarásetingum.

4.7. Mest loyvda hædd fyrir ókið 3 er 10 metur. Sí kortskjal 1 og 5 í Serstóku Byggisamtyktini við hæddarásetingum.

4.8. Eingin byggilinja er, men skal öll bygging, bæði neyst og aðrir lutir av neystinum, verða inni á matriklínunum.

4.9. Planeringskotan fyrir áseting av hædd, verður í hvørjum einstókum föri, ásett av byggivaldinum hjá Eysturkommunu.

§5. ÚTSJÓND HÚSANNA

Öll bygging í økinum, sum byggisamtyktin fevnir um, skal gerast í samráð við byggifultrúan.

Kommunan skilar sær rætt til at seta krøv til útsjónar av bygningum í sambandi við út- og umbygging ella nýbygging.

§6. BYGGING IÐ ER

Henda byggisamtykt er ikki til hindurs fyrir, at núverandi lólig bygging verður varðveitt, ella at hildið verður fram við lóligari nýtslu av eini ogn.

Ikki er loyvt at vaksa um neyst við at byggja um, ella at taka tey til aðra nýtslu ímóti reglunum í byggisamtyktini. Öll umbygging av verandi, skal fráboðast byggivaldinum hjá Eysturkommunu skrívliga.

§7. BYGGINGARMYNDULEIKI OG ÁTALURÆTTUR

Byggingarmynduleiki og átalurættur eru sambært hesi byggisamtykt hjá Eyturkommunu býráð einsamøllum.

§8. UNDANTAKSLOYVI FRÁ BYGGISAMTYKTINI OG BROTINGAR Í HENNI.

Smávegis frávik frá reglunum í hesi byggisamtykt kann býráðið gevá loyi til, um so er, at dámur á økinum, sum byggisamtyktin roynir at skapa ella varðveita, ikki verður broyttur av teirri orsök.

Stk. 2. Broytingar í byggisamtyktini kunnu verða gjördar eftir samtykt býráðsins og góðkenning landsstýrisins eftir reglum um samtykt og góðkenning av nýggjum byggisamtyktum.

UMHVØRVIS - OG VINNUMÁLARÁÐID	
Mál nr.:	22/06655
Ætlunaréskriv:	23/6 - 2022
Góðkent:	30/6 - 2022
Véttar:	P Poulsen



NEYSTAØKI Í SYÐRUGØTU

SERSTØK BYGGISAMTYKT, DESEMBER 2021
KORTSKJAL 1: LOFTMYND VIÐ MATRIKLUM 1:500

Øki 1

- Verandi matriklar
- Neystabygging í 6m hædd upp til mónu, neystini nærrí sjónum
- Neystabygging í 5 m hædd upp til mónu, neystini nærrí vegnum
- 25° – 45° takhall

Øki 2

- Óbroytt í mun til ásetingar og treytir í verandi byggisamtykt fyrir økið

Øki 3

- Óbroytt í mun til ásetingar og treytir í verandi byggisamtykt fyrir økið

NEYSTAØKI Í SYÐRUGØTU

BROYTING AV G2 NEYSTAØKIGRUNDI
KORTSKJAL 2: MARK FYRI BYGGISAMTYKT




Kortskjal 2. Broyting, samtykt 16. desember 2021

NEYSTAØKI í SYÐRUGØTU
BYGGING í VERANDI NEYSTAØKI
KORTSKJAL 3: MYND AV NEYSTAØKI



NEYSTAÐI Í SYÐRUGÖTU
TRIVNADARØKI OG MØGULIG GØTUSAMBOND
KORTSKJAL 4



NEYSTAØKI í SYÐRUGØTU
BYGGING Í YMISKUM HÆDDUM
KORTSKJAL 5

